

Vilkår for standard installasjon

Montering inneholder:

- Montering av innedel inntil 200 cm over gulv
- Montering av utedel inntil 120 cm over bakkenivå
- Inntil 4 meter kobberrør m/ plastkanal og kondensslange
- Elektrisk tilkobling mellom inne- og utedel inntil 4m, og 1,5 kvadrat gummiert kabel
- Veggbrakett og 4 stk vibrasjonsdempere
- Boring i standard vegg, inntil 30cm
- Test og igangkjøring av pumpen samt brukerveiledning til kunden
- Kjøring inntil 50 km tur/retur fra nærmeste montør
- Utfylling av installasjonsskjema

Material som inngår i tjenesten

- Inntil 4 meter kjølerør for kobling inne- og utedel
- Inntil 4 meter signalkabel
- Inntil 4 meter strømkabel
- Inntil 4 meter dreneringsslange
- Festemateriell for montering av inne- og utedel
- Fire vibrasjonsdempere i gummi
- Inntil 4 meter PVC kanaler

Forutsetninger for leveranse av tjenesten:

- Leveres i Ringerike, Jevnaker, Hole, Modum og Krødsherad.
- Sluttkunden eller annen myndig person må være hjemme ved avtalt tidspunkt for installasjonen.
- Varmepumpens ute- og innedel monteres på steder hvor det er enkel adkomst for montør, der montør har tilstrekkelig fri plass for utførelse av installasjonen, og hvor sikkerhet for montør er ivaretatt.
- Varmepumpens innedel plasseres slik at hull for rørgjennomføring kan plasseres rett bak enheten.
- Utedelen monteres på betongmur 30 cm til 120 cm over bakken. Dersom sluttkunden ønsker å få installert på treverk kan dette medføre vibrasjoner/lyd som ikke vil være grunnlag for reklamasjon.
- Dersom sluttkunden ønsker å montere varmpumpen på markkonsoll på bakken, skal egnet sted og fundament for montering være tilrettelagt før montøren kommer.
- Kunden må gi montør nødvendig byggeteknisk informasjon som spesifiserer lokalisering av vannrør, elektriske ledninger og andre ting som kan komme i konflikt med hulltagning og festepunkter for installasjonen. Denne informasjonen må gis montør skriftlig

- Installasjonen skal gjennomføres i tråd med produktets bruksanvisning. Dersom sluttkunden ønsker produktet montert forskjellig fra montørens eller produsentens anbefalinger, vil garanti kunne bortfalle.
- Leverandøren og montør fraskriver seg alt ansvar for eventuelle følgeskader som følge av montering av varmepumpen relatert til bygningsmessige svakheter og/eller manglende informasjon så som dårlig murpuss, sprø murstein, konflikt med røropplegg, og/eller elektriske installasjoner i eller på vegg, etc.

Ikke inkludert i tjenesten:

- Installasjon av strømuttak.
- Montering av varmepumpen på annen måte enn det som er angitt i standard montering.
- Montering av varmepumpens innedel i høyde over 2 meter, på steder som er vanskelig tilgjengelige eller ikke gir nødvendig åpent og fritt rom foran varmepumpen.
- Plassering av varmepumpens utedel må være lett tilgjengelig, snømåking etc er ikke inkludert.
- Boring gjennom mur- eller betongvegg.
- Kanal for rørgjennomføring mellom varmepumpens inne- og utedel.
- Ekstra vibrasjonsdempere utover det som standard medfølger produktet.
- Demontering av gammel varmepumpe.
- Fjerning av emballasje og levering til godkjent avfallsmottak.
- Befaring.

Priser ekstratjenester (faktureres direkte fra montør):

- Montering ståltak kroner: kr 600,-
- Montering trehus kroner: kr 850,-
- Kobling mot wifi. kroner: kr 450,-
- Enkel murboring (inkl Leca): kr 240,-
- Kjerneboring - betong, elvestein, tjukkt murvegg etc: kr 4 375,-
- Demontering av gammel varmepumpe inkl gasstømming: kr 1 990,-
- Arbeid utover standard per time: 900,-
- Bakkestativ: 1750,-
- Spesialbrakett for lav murvegg: 900,-
- Ekstra rør og strøm/signalkabel per meter, utover standard: 612,-
- Ekstra kanaler pr meter, utover standard kroner: 300,- (hvit) 550,-(farget)
- Fjærdempere montert kroner: 615,-
- 7 meter tilslutningskabel: 450,-
- 3 meter tilslutningskabel: 300,-
- Trollflex veggjennomføring: 650,-
- Ekstra kjølemedium R32, pr gr: 10,-

- Kjøring utover 25 km fra nærmeste montør: 25,- per km
- Bompenger kan tilkomme
- Bruddgebyr: 1490,-;
 - Kunde kansellerer montøravtalene under 24 timer før installasjonen
 - Ingen er hjemme/tar imot montør til avtalt monteringstidspunkt
 - Ikke er mulig å installere varmepumpen hos kunde

Merknader:

- Elektrikerarbeid er ikke inkludert i standard montering. Kunden er selv ansvarlig for jordet og jordfeilsikret kontakt med tilstrekkelig effekt.

Hønefoss Vaktselskap, desember 2023.